

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการก่อสร้างป้าย คสล.และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง รวม
จำนวน ๖ ป้าย แยกเป็น.....
..... - ก่อสร้างป้าย คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด).....
..... - ติดตั้งป้ายเหล็กบอกทาง ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน
๕ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทาง ของ อบท.เลขที่ ตถ.๓-๑๐๗).....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายสงวนศักดิ์ วัฒนศรี | รองปลัด อบต.วัง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายวัชรินทร์ รอดโต | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ/เลขานุการ |

ราคาค่างานก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดโครงการ

โดยดำเนินการก่อสร้างป้าย คสล. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง รวมจำนวน 6 ป้าย

ราคากลาง

= 440,000.00 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ปริมาณงาน ป้าย กสส. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ประมาณการ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานก่อสร้างป้าย อบต.วัง	344,417.95	1.3056	449,672.07	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			449,672.07	- พื้นที่ปกติ
				440,000.00	

คิดเป็นราคางบประมาณเพียง (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้ว
 เห็นชอบกับราคาทำงานนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรูญ กาญจนวิจิตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รอดโต)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประสงคี

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างของกิจการบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ปริมาณงาน ป้าย คสล. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร

ประมาณการ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก			-	-	-	-	-	
1.1	งานดินถม	42.00	ลบ.ม.	250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
1.2	งานเสาเข็มไม้ Ø 4" ยาว 2.00 ม.	28.00	ต้น	65.00	1,820.00	19.50	546.00	2,366.00	
1.3	งานชุดดินฐานราก	3.15	ลบ.ม.	-	-	99.00	311.85	311.85	
1.4	งานทรายหยาบ	1.05	ลบ.ม.	607.48	637.85	99.00	103.95	741.80	
1.5	งานคอนกรีตหยาบ	1.05	ลบ.ม.	2,102.80	2,207.94	398.00	417.90	2,625.84	
1.6	งานคอนกรีตฐาน ST.240	3.15	ลบ.ม.	2,289.72	7,212.62	306.00	963.90	8,176.52	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.23	ต้น	-	-	-	-	-	
	- RB Ø 9 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 mm.	26.00	เส้น	158.77	4,128.02	29.30	761.80	4,889.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.26	กก	28.04	147.60	-	-	147.60	
1.8	งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- งาน ไม้แบบ 1"×6"	5.00	ลบ.พ	542.06	2,710.30	-	-	2,710.30	
	- ทราย	3.00	ลบ.พ	467.29	1,401.87	-	-	1,401.87	
	- ไม้ซุง	6.00	ต้น	60.00	360.00	-	-	360.00	
	- ตะปู	3.00	กก	37.38	112.14	-	-	112.14	
รวมค่าจ้างต้นท่อน / แผ่น								35,673.75	

วันที่ 15/07/63 ประมาณการ
(นับตั้งจากวันที่ วงศ์พาณิชย์)

วันที่ 15/07/63
(นายวัชรินทร์ รอดดีโต) ตรีจ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ปริมาณงาน ป้าย ๓๓๓. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ประมาณการ วันที่ 1๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานคอนกรีตเสา			-	-	-	-	35,673.75	
2.1	งานคอนกรีตฐาน ST.240	3.60	ลบ.ม.	2,289.72	8,242.99	306.00	1,101.60	9,344.59	
2.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.22	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB Ø 9 mm.	12.00	เส้น	88.67	1,064.04	20.45	245.40	1,309.44	
	- DB Ø 12 mm.	18.00	เส้น	158.77	2,857.86	29.30	527.40	3,385.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.52	กก	28.04	1,781.22	-	-	1,781.22	
2.3	งานไม้แบบ	44.40	ตร.ม	-	-	133.00	5,905.20	5,905.20	
	- งานไม้แบบ 1"×6"	22.20	ลบ.พ	542.06	12,033.73	-	-	12,033.73	
	- ตรีว่า	13.32	ลบ.พ	467.29	6,224.30	-	-	6,224.30	
	- ต้ายัน	26.64	ตัน	60.00	1,598.40	-	-	1,598.40	
	- ตะปู	13.32	กก	37.38	497.90	-	-	497.90	
3	งานผนังป้าย			-	-	-	-	-	
3.1	งานคอนกรีตฐาน ST.240	2.43	ลบ.ม.	2,289.72	5,564.02	306.00	743.58	6,307.60	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.19	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB Ø 9 mm.	14.00	เส้น	88.67	1,241.38	20.45	286.30	1,527.68	
	- DB Ø 12 mm.	14.00	เส้น	158.77	2,222.78	29.30	410.20	2,632.98	
	- กาวผูกเหล็ก	72.69	กก	28.04	2,038.35	-	-	2,038.35	
รวมค่างานต้นท่อน / แผ่น								90,260.41	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
 (นายวิชาญ วัฒนสิทธิ์)

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ วัฒนสิทธิ์ รอดโต)

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 3/4

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ปริมาณงาน ป้าย คสล. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 ประมาณการ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งาน ปูนแบบ - งาน ปูนแบบ 1"×6" - เกร้า - ค้ำยัน - ตะปู	16.20 8.10 4.86 9.72 4.86	ตร.ม ลบ.พ ลบ.พ ตัน กก	- 542.06 467.29 60.00 37.38	- 4,390.69 2,271.03 583.20 181.67	- 133.00 -	- 2,154.60 -	90,260.41 2,154.60 4,390.69 2,271.03 583.20 181.67	
4	งานคอนกรีตพื้น ขนาด 0.10 ม.								
4.1	งานคอนกรีตฐาน ST-240	2.40	ลบ.ม.	2,289.72	5,495.33	306.00	734.40	6,229.73	
4.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB Ø 6 mm. - RB Ø 9 mm. - DB Ø 12 mm. - ลวดผูกเหล็ก	0.06 29.00 - 64.38	ตัน เส้น เส้น กก	- 40.00 - 28.04	- 1,160.00 - 1,805.22	- 9.10 -	- 263.90 -	- 1,423.90 -	
4.3	งาน ปูนแบบ - งาน ปูนแบบ 1"×6" - เกร้า - ค้ำยัน - ตะปู	3.30 1.65 0.99 1.98 0.99	ตร.ม ลบ.พ ลบ.พ ตัน กก	- 542.06 467.29 60.00 37.38	- 894.40 462.62 118.80 37.01	133.00	438.90	438.90 894.40 462.62 118.80 37.01	
				รวมค่างานต้นท่อน / เมตร				111,252.16	

บริษัท **PROCON**
 (บริษัทสถาปัตย์ วิศวกรโยธา)
 ประมาณการ

ลงชื่อ.....
 (นายวิชากรินทร์ รอดดีโต).....ตรวจ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/2

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ปริมาณงาน ป้าย คสล. และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร

ประมาณการ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	งานถมดินบ่งป้าย			-	-	-	-	111,252.16		
5.1	งานก่ออิฐบล็อค ตร.ม.พื้น	3.20	ตร.ม.	131.00	419.20	80.00	256.00	675.20		
5.2	งานปูกระเบื้องแกรนิตพื้นป้าย ลีต้า	12.00	ตร.ม.	1,000.00	12,000.00	200.00	2,400.00	14,400.00		
5.3	งานปูกระเบื้องแกรนิตพื้นป้าย สีอ่อน เลือกลายหลัง	24.00	ตร.ม.	1,000.00	24,000.00	200.00	4,800.00	28,800.00		
5.4	งานทรายล้างพื้นป้าย	18.00	ตร.ม.	400.00	7,200.00	99.00	1,782.00	8,982.00		
5.5	โลโก้ อบต.วัง สแตนเลส กัดสี	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00		
5.6	ตัวหนังสือ สแตนเลส	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00		
5.7	ทรายหยาบ	2.56	ลบ.ม	607.48	1,555.15	99.00	253.44	1,808.59		
6	ป้ายบอกทาง	5.00	ป้าย	18,500.00	92,500.00	-	-	92,500.00		
รวมค่างานต้นท่อน / แผ่น								344,417.95		

.....ประมาณการ

.....ตรวจ
 (นายวัชรินทร์ รอดโต)