


ราคาค่างานก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยดำเนินการติดตั้งท่อถังเหล็กรูปแชมเปญ (ชนิดคอกเสาเข็ม) ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ความสูง 20 เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ชุด และเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรองสนิมกับท่อถังเหล็ก พร้อมก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรับถังกรองสนิม จำนวน 1 ชุด โดยดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน : โดยดำเนินการติดตั้งท่อถังเหล็กรูปแชมเปญ (ชนิดดอกเสาเข็ม)ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบเลขที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง กำหนด

ประมาณการ : ๙๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานฐานราก คสล. รับท่อถังสำเร็จรูป	86,731.64	✓ 1.3056	113,236.82	Factor F
2	รวมงานฐานรับถังกรองสนิมเหล็ก	1,947.43	✓ 1.3056	2,542.56	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	รวมงานท่อถังเหล็ก	245,000.00	✓ 1.3056	319,872.00	- ภาษี 7%
4	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก	50,000.00	✓ 1.3056	65,280.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	รวมงานเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรอง กับท่อถังเหล็กรูปแชมเปญ	2,542.80	✓ 1.3056	3,319.88	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			504,251.27	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคางบประมาณเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)

500,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวแล้ว เห็นชอบกับราคางานนี้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจร กาญจนวิจิตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัชรินทร์ รอดโต)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสงค์

โครงการ : ก่อสร้างประปหารหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน : โดยดำเนินการติดตั้งท่อเหล็กทรงกลมขนาด 20 นิ้วต่อสายเชื่อมขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบเลขที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง กำหนด

ประมาณการ : เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสส. รับท่อถึงเหล็กสี่เหลี่ยม								
	1.1 งานดินขุด	33.41	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,307.59	3,307.59	
	1.2 เสาเข็ม คอธ.สี่เหลี่ยมขนาด 0.20*0.20 ขาว 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,200.00	30,000.00	1,000.00	25,000.00	55,000.00	
	1.3 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	99.00	297.00	1,347.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ ขนาด 180 Ksc	0.60	ลบ.ม.	2,102.80	1,261.68	391.00	234.60	1,496.28	
	1.5 คอนกรีตขนาด 240 Ksc	6.00	ลบ.ม.	2,289.72	13,738.32	391.00	2,346.00	16,084.32	
	1.6 ไม้แฉง	3.19	ลบ.ฟ	542.06	1,730.26	70.00	223.44	1,953.70	
	1.7 ตะปู	1.50	กก.	37.38	56.07	-	-	56.07	
	1.8 เหล็ก RB Ø 12 มม.	88.80	กก.	18.03	1,601.06	3.30	293.04	1,894.10	
	1.9 เหล็ก RB Ø 15 มม.	222.40	กก.	21.09	4,690.42	3.30	733.92	5,424.34	
1.10 ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	6.00	กก.	28.04	168.24	-	-	168.24		
	รวมงานฐานราก คสส. รับท่อถึงสี่เหลี่ยม			-	54,296.05	-	32,435.59	86,731.64	
2	งานฐาน คสส. รับตั้งทรงกลมเหล็ก								
	2.1 ทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	350.00	140.00	99.00	39.60	179.60	
	2.2 ไม้แฉง	0.82	ลบ.ฟ	542.06	444.49	70.00	57.40	501.89	
	2.3 ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	2.4 เหล็ก RB Ø 9 มม.	14.97	กก.	17.77	266.02	4.10	61.38	327.39	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	0.30	กก.	28.04	8.41	-	-	8.41	
2.6 คอนกรีต (240ksc)	0.34	ลบ.ม.	2,289.72	778.50	391.00	132.94	911.44		
	รวมงานฐานรับตั้งทรงกลมเหล็ก			-	1,656.11	-	291.32	1,947.43	
รวมค่างานต้นทุน / แผ่น								88,679.07	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสงกาญจน์ วงศ์พาณิชย์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายวัชรินทร์ รอดโต)
 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเประสังข์

โครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อําเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน : โดยดำเนินการติดตั้งถังกรองเหล็กรูปทรงกลม (ชนิดตอกเสวยเชื่อมขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อําเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบเลขที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง กำหนด

ประมาณการ : เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหล่อถังเหล็ก								
	3.1 หล่อถังเหล็กรูปทรงกลมขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร	1.00	ทอดัง	245,000.00	245,000.00	-	-	245,000.00	
4	รวมงานหล่อถังเหล็ก				245,000.00			245,000.00	
	งานติดตั้งถังเหล็ก								
	4.1 งานติดตั้งถังเหล็ก	1.00	ถัง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
5	รวมงานติดตั้งถังเหล็ก				540,000.00			540,000.00	
	งานเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรองสํานักกับท่อถังเหล็กรูปทรงกลม								
	5.1 ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	เส้น	600.00	600.00	-	-	600.00	
	5.2 ซื่องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.00	ตัว	82.00	328.00	-	-	328.00	
	5.3 หน้าแปลน PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	320.00	640.00	-	-	640.00	
	5.4 นิปเปิ้ล PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	276.00	276.00	-	-	276.00	
	5.5 ซื่อตรงเกลียวใน ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	56.00	112.00	-	-	112.00	
5.6 ค่าแรงติดตั้ง	1.00	จุด	-	-	586.80	586.80	586.80		
	รวมงานเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรองสํานักกับท่อถังเหล็กรูปทรงกลม				1,956.00			2,542.80	
รวมค่าแรงงานต้นทึน / แผ่น									
									297,542.80

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสงกรานต์ วงศ์พาณิชย์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวีรินทร์ รอดโค)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอนำคนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการติดตั้งท่อถังเหล็กรูปเข็มแปญ (ชนิดตอกเสาเข็ม) ขนาดบรรจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด และเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรองสนิมเหล็กกับท่อถังเหล็ก พร้อมก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรับถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด และเชื่อมระบบท่อระหว่างถังกรองสนิมเหล็กกับท่อถังเหล็ก พร้อมก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรับถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด โดยดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี รองปลัด อบต.วัง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายวัชรินทร์ รอดโต ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ