

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน 5,321,907.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สวอนศักดิ์ วิมลศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

7.2 ธัญรัตน์ ทวีนาพญา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 กฤษณัย ณ นคร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าชนะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอ พายัพ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง จำนวน 1,000 หลังละ 5,321,907.29 บาท	5,321,907.29	บาท
สรุป	ราคากลาง	5,321,907.29	
ราคากลาง (..... หากสามเสนอหมื่นพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) หน่วย : บาท			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง คววิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัง	อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ธีรรัตน์ ทั่วณาพญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สงวนศักดิ์ วิมลศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษณีย์ ณ นคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	4,084,662.90	1.3029	5,321,907.29	
			รวมค่าก่อสร้าง	5,321,907.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 500.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10.643.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,321,907.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศอาคารจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่จ้างก่อสร้าง บidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,321,907.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 500.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,643.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

5,321,907.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings) โครงสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ธีรรัตน์ ท้วนนพญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมนศักดิ์ วิมลศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษณีย์ ณ นคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					37,252.59	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,237,739.04	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,440,787.85	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					132,564.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,084,662.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณีย์ ณ นคร

08 มิถุนายน 2569 14:15:53

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอ อำเภอ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					236,319.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,084,662.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,084,662.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณีย์ ณ นคร

08 มิถุนายน 2569 14:15:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 1								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	26.290	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,077.89	1,077.89	
	- รื้อถอนหน้าต่างพรมวงกบ (W1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพรมวงกบ (W2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่างพรมวงกบ (D3)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 2								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	32.280	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,323.48	1,323.48	
	- รื้อถอนประตูพรมวงกบ (D1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพรมวงกบ (W1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพรมวงกบ (W2)	2.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่างพรมวงกบ (D1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	2.640	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	108.24	108.24	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐเสริม พร้อมวงกบ (D4)	9.500	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	1,140.00	1,140.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 4								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	1.540	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	63.14	63.14	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (D5)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องครัว								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	30.240	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,239.84	1,239.84	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (D2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอนอื่นๆ								
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	1.000	เพ้าจ่าย	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ถอดเครื่องปรับอากาศ	6.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า	143.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	3,718.00	3,718.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคากระเบื้องลอนคู่	253.500	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	5,323.50	5,323.50	
	- รื้อถอนโครงเหล็กหลังคา	253.500	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	12,928.50	12,928.50	
	รวมค่างานรื้อถอน			0.00	0.00	5,633.00	37,252.59	37,252.59	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	167.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	20,207.00	20,207.00	
	- ดินถมปรับระดับภายในคานาคอนกรีต	110.000	ลบ.ม.	216.00	23,760.00	112.00	12,320.00	36,080.00	
	- ทรายถมปรับระดับภายในอาคารเต็ม	85.500	ลบ.ม.	560.75	47,944.12	112.00	9,576.00	57,520.12	
	- ทรายหยาบรองพื้น	28.000	ลบ.ม.	560.75	15,701.00	112.00	3,136.00	18,837.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 Ksc.	4.000	ลบ.ม.	2,285.05	9,140.20	421.00	1,684.00	10,824.20	
- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	106.950	ลบ.ม.	2,392.52	255,880.01	421.00	45,025.95	300,905.96		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนอนซิ่งเกราท	.200	ลบ.ม.	18,750.00	3,750.00	419.00	83.80	3,833.80	
	- ไม้แบบทั่วไป เหล็ยใช้งาน 80 %	397.600	ตร.ม.	350.00	139,160.00	0.00	0.00	139,160.00	
	- ไม้คร่าว ใช้ 30 % ของไม้แบบ	149.100	ตร.ม.	105.00	15,655.50	0.00	0.00	15,655.50	
	- ไม้ค้ำยัน	124.250	ต้น	55.00	6,833.75	0.00	0.00	6,833.75	
	- ตะปู	124.250	กก.	46.73	5,806.20	0.00	0.00	5,806.20	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	497.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	81,011.00	81,011.00	
	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR.24,เหล็กข้อย SD,40)								
	- เหล็ก RB 6 มม.	592.610	กก.	24.48	14,507.09	4.90	2,903.79	17,410.88	
	- เหล็ก RB 9 มม.	399.190	กก.	23.09	9,217.29	4.90	1,956.03	11,173.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (DB) 12 มม.	2,957.000	กก.	22.10	65,349.70	3.50	10,349.50	75,699.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (DB) 16 มม.	62.410	กก.	21.89	1,366.15	3.50	218.44	1,584.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	100.280	กก.	42.06	4,217.77	0.00	0.00	4,217.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	101.000	บาท/ทอน	532.40	53,772.40	0.00	0.00	53,772.40	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	162.000	ทอน	653.04	105,792.48	0.00	0.00	105,792.48	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50 ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	106.000	ทอน	1,056.07	111,943.42	0.00	0.00	111,943.42	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x150 ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	5.000	ทอน	2,393.46	11,967.30	0.00	0.00	11,967.30	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100 ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	5.000	ทอน	1,600.03	8,000.15	0.00	0.00	8,000.15	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 200x200 มม. ทน 9.00 มม.	42.000	แผ่น	121.50	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	11,200.000	กก.	0.00	0.00	12.00	134,400.00	134,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	31,811.92	914,867.53	1,909.80	322,871.51	1,237,739.04	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคาและส่วนประกอบ - หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนา 0.4 มม. บุฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริม - ครอบสัน (Flashing) หนา 0.40 มม. - รางน้ำสแตนเลสพับทองแดง 0.35 มม. - แผ่นสังกะสีเบอร์ 28 ปิดแนวชายคา - crib ฝ้า Aluminium Composite หนา รวม 4.00 มม. + โครงคร่าวย้อย - เหล็กฉาก 40x40x3 มม. - เหล็กฉาก 50x50x4 มม. - ท่อระบายน้ำฝน P.V.c 3 นิ้ว ชั้น 13.5	571.000 21.200 42.400 42.400 251.240 461.340 40.000 16.800	ตร.ม. ม. ม. ม. ตร.ม. ม. ม. ม.	378.00 99.00 1,700.00 500.00 2,000.00 39.06 74.83 185.04	215,838.00 2,098.80 72,080.00 21,200.00 502,480.00 18,019.94 2,993.20 3,108.67	72.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00	41,112.00 1,081.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,293.60	256,950.00 3,180.00 72,080.00 21,200.00 502,480.00 18,019.94 2,993.20 4,402.27	

กฤษณีย์ ณ นคร

08 มิถุนายน 2569 14:15:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก งานพื้น	900.000	กก.	0.00	0.00	12.00	10,800.00	10,800.00	
	- พื้น F1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24 x 24 นิ้ว	228.000	ตร.ม.	445.00	101,460.00	228.00	51,984.00	153,444.00	
	- พื้น F2 ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 24 x 24 นิ้ว	285.000	ตร.ม.	370.00	105,450.00	228.00	64,980.00	170,430.00	
	- พื้น F3 ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้านหรือผิวกันสั่น ขนาด 16 x 16 นิ้ว	30.000	ตร.ม.	305.00	9,150.00	161.00	4,830.00	13,980.00	
	- พื้น F4 คสล. ผิวขัดเรียบ	209.000	ตร.ม.	115.00	24,035.00	64.00	13,376.00	37,411.00	
	งานผนัง								
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	365.000	ตร.ม.	125.63	45,854.95	93.00	33,945.00	79,799.95	
	- ก่ออิฐแดงเต็มแผ่น	61.250	ตร.ม.	288.00	17,640.00	46.00	2,817.50	20,457.50	
	- ผนังปูนฉาบเรียบภายใน	541.000	ตร.ม.	77.33	41,835.53	96.00	51,936.00	93,771.53	
	- ผนังปูนฉาบเรียบภายนอก	132.000	ตร.ม.	77.33	10,207.56	109.00	14,388.00	24,595.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	85.000	ตร.ม.	77.33	6,573.05	109.00	9,265.00	15,838.05	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง	270.000	เมตร	98.00	26,460.00	51.00	13,770.00	40,230.00	
	- ผนัง P2 บุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16x16 นิ้ว	131.000	ตร.ม.	229.00	29,999.00	186.00	24,366.00	54,365.00	
	- ผนัง P3 ผนังเบาใยหินบอร์ดชนิดธรรมดา หนา 12 มม. ติดสองด้านฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	70.500	ตร.ม.	350.00	24,675.00	133.00	9,376.50	34,051.50	
	- ผนัง P4 Aluminium Composite หนารวม 4.00 มม. + โครงคร่าวย่อย (กรุเสาหน้า)	29.520	ตร.ม.	2,000.00	59,040.00	133.00	3,926.16	62,966.16	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นใยหิน ฝ้าหน้าปิดพลาสติก ขนาด 600x600 มม. หนา 9 มม. ขอบตรงโครงสร้างอลูมิเนียม ที-บาร์ ฝ้าหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	265.000	ตร.ม.	314.00	83,210.00	53.00	14,045.00	97,255.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเปตาดานแผ่นผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดทนชื้น ขนาด 600x600 มม. หน้า 9 มม. ขอบตรง ทาสี โครงสร้างอูคูมิเนียม ที-บาร์ ผิวหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	30.000	ตร.ม.	265.00	7,950.00	53.00	1,590.00	9,540.00	
	- ผ้าเปตาดานแผ่นผ้าใยสังเคราะห์ หน้า 9 มม. กันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีติดตั้งฉาบเรียบ ติดตั้งฉาบเรียบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	232.000	ตร.ม.	250.00	58,000.00	77.00	17,864.00	75,864.00	
	- ค่าทาสีหน้าอะคริลิกทาผ้า (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	262.000	ตร.ม.	45.00	11,790.00	31.00	8,122.00	19,912.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	บานสวิงคู่อูคูมิเนียมสีดำ+บานติดตาย+ช่องแสง (ขนาดตามแบบกำกับ)								
	- ประตู D2 บานสวิงคู่อูคูมิเนียมสีดำ+ช่องแสง (ขนาดตามแบบกำกับ)	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D3 บ้านสวิงเดี่ยวคูมูมิเนียมสีด้า (ขนาดตามแบบก้าหนด)	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- ประตู D4 บ้านสวิงคูมูมิเนียมสีด้า+บ้านติดตาย (ขนาดตามแบบก้าหนด)	3.000	ชุด	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- ประตู D5 บ้านสวิงเดี่ยวคูมูมิเนียมสีด้า (ขนาดตามแบบก้าหนด)	2.000	ชุด	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ประตู D6 บ้านพลาตติกพรมอุปกรณบ้านพับ ลูกบิต (ขนาดตามแบบก้าหนด)	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตู D7 บ้านเลือนคูมูมิเนียมสีด้า กระจกฝ้า (ขนาดตามแบบก้าหนด)	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้าต่าง W1 บ้านเลือนคูมูมิเนียมสีด้า+บ้านติดตาย+ช่องแสง (ขนาดตามแบบก้าหนด)	6.000	ชุด	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- หน้าต่าง W2 บ้านเลือนคูมูมิเนียมสีด้า+บ้านติดตาย (ขนาดตามแบบก้าหนด)	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

กฤษณัย ณ นคร

08 มิถุนายน 2569 14:15:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W3 บานกระทุงอลูมิเนียมสีดํา (ขนาดตามแบบกำหนด)	5.000	ชุด	3,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- หน้าต่าง W4 บานติดตายอลูมิเนียมสีดํา (ขนาดตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ส่วนนั่งราวจับติด 2 ชั้น ประหยัดน้ำ ระบบ Dual Flush พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	3,389.00	16,945.00	461.00	2,305.00	19,250.00	
	- นิมิบอลลวเปิด-ปิดน้ำ (โถส้วม)	5.000	ชุด	139.00	695.00	0.00	0.00	695.00	
	- สายน้ำดีเข้าโถส้วม	5.000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- อ่างล้างหน้า ฝั้งเคาน์เตอร์ COTTO C05117 ฟรีเซ็ท	4.000	ชุด	2,450.00	9,800.00	461.00	1,844.00	11,644.00	
	- อ่างล้างหน้า สำหรับผู้พิการ แขว่นน้ํง COTTO SC00537 พอร์อล	1.000	ชุด	6,834.50	6,834.50	461.00	461.00	7,295.50	
	- กอกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกด สีโครเมียม	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทองผู้พิการ	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- กอเคียวกลางหนาแบบกานโยก สีโครเมียม	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	5.000	ชุด	139.00	695.00	0.00	0.00	695.00	
	- มินิบอลาลัวเปิด-ปิด (อ่างล้างหน้า)	5.000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สายน้ำดีเข้าอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	90.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- สะต้อ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,485.00	2,970.00	461.00	922.00	3,892.00	
	- โถบัสสาวะชาย MOYA PA 3101 สีขาว	2.000	ชุด	520.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- ฟลัชวาลูโถบัสสาวะชนิดกด	1.000	ชุด	950.00	950.00	174.00	174.00	1,124.00	
	- แฝงกันบัสสาวะชาย	3.000	ชุด	149.00	447.00	26.00	78.00	525.00	
	- กอน้ำล้างพื้นบอดสนาม	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	72.00	360.00	1,610.00	
	- สายฉีดชำระพอร์อมมินิบอลาลัวเปิด-ปิด	12.000	ชุด	660.00	7,920.00	72.00	864.00	8,784.00	
	- กระจกแกงการบอธูมิเนี่ยมขนาด 0.60gx0.90ย	5.000	ชุด	299.00	1,495.00	123.00	615.00	2,110.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระตรามิถ ชนิตฝั่งนั้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FD.2 ไม้ ระบุขายน้ำทิ้งที่พื้น ฝาตะแกรงกันกลิ่น	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	77.00	616.00	2,616.00	
	- U1 ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวที	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	105.00	105.00	1,555.00	
	- U2 ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวแอล	1.000	ชุด	690.00	690.00	72.00	72.00	762.00	
	- U3 ราวทรงตัวสแตนเลส แบบตรง	1.000	ชุด	790.00	790.00	72.00	72.00	862.00	
	- U4 ราวจับสแตนเลส พับขึ้น-ลงได้	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	72.00	144.00	6,944.00	
	- U5 ชุดสวิตช์ฉุกเฉินของน้ำคนพิการ	1.000	ชุด	1,112.00	1,112.00	200.00	200.00	1,312.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าทองน้ำ								
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.400	ลบ.ม.	2,392.52	957.00	421.00	168.40	1,125.40	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	3.630	ลบ.ฟ.	350.00	1,270.50	163.00	591.69	1,862.19	
	- RB 9 มม.	18.810	กก.	23.09	434.32	4.90	92.17	526.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	.560	กก.	42.06	23.55	0.00	0.00	23.55	
	- งานบุหินแกรนิตหนา 18 มม.	2.480	ตร.ม.	1,910.00	4,736.80	196.00	486.08	5,222.88	
	ราวกันตกสแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวสแตนเลส(ตามแบบกำหนด)	8.100	ม.	1,950.00	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	
	- ประตูล้วนสแตนเลส(ตามแบบกำหนด) มัน้ำ คสล.	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.550	ตร.ม.	2,392.52	1,315.88	421.00	231.55	1,547.43	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ไซ้ 50%	3.920	ลบ.ฟ.	350.00	1,372.00	163.00	638.96	2,010.96	
	- RB 6 มม.	2.610	กก.	24.48	63.89	4.90	12.79	76.68	
	- RB 9 มม.	31.380	กก.	23.09	724.56	4.90	153.76	878.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.020	กก.	42.06	42.90	0.00	0.00	42.90	
	- งานฉาบปูนผนัง	3.460	ตร.ม.	77.33	267.56	96.00	332.16	599.72	
	- งานบุหินแกรนิตหนา 18 มม.	2.720	ตร.ม.	1,910.00	5,195.20	196.00	533.12	5,728.32	
	ค่าทาสี								
	- ค่าทาสีน้ำมันครีติก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน (ทาองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	611.500	ตร.ม.	52.81	32,293.31	31.00	18,956.50	51,249.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภททังเงา) ชนิดภายนอก (ทารองพื้น1เที่ยว ทาสีจริง2เที่ยว)	217.000	ตร.ม.	52.81	11,459.77	35.00	7,595.00	19,054.77	
	- ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	630.570	ตร.ม.	60.28	38,010.75	36.00	22,700.52	60,711.27	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	175,217.10	1,984,595.19	6,744.70	456,192.66	2,440,787.85	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อประปา PVC ชั้น 13.5								
	- PVC ชั้น 13.5 CW คทก. 1/2 นิ้ว	50.000	ม.	16.35	817.50	31.00	1,550.00	2,367.50	
	- PVC ชั้น 13.5 CW คทก. 1 นิ้ว	20.000	ม.	31.30	626.00	31.00	620.00	1,246.00	
	- ข้อต่อ ของงอ PVC ต่างๆ คิด 50% ของราคาท่อ 30% ของราคาวัสดุ	1.000	งาน	2,476.80	2,476.80	630.00	630.00	3,106.80	
	งานเดินท่อน้ำฝน,ท่อโครโคร,น้ำทิ้ง,ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC ชั้น 8.5 W ศก. 2 นิ้ว	40.000	ม.	54.25	2,170.00	41.00	1,640.00	3,810.00	
	- PVC ชั้น 8.5 RL ศก. 3 นิ้ว	46.000	ม.	127.25	5,853.50	77.00	3,542.00	9,395.50	
	- PVC ชั้น 8.5 S ศก. 4 นิ้ว	24.000	ม.	207.25	4,974.00	103.00	2,472.00	7,446.00	
	- PVC ชั้น 8.5 V ศก. 1 1/2 นิ้ว	4.000	ม.	37.00	148.00	31.00	124.00	272.00	
	- PVC ชั้น 8.5 V ศก. 2 นิ้ว	4.000	ม.	54.25	217.00	41.00	164.00	381.00	
	- ข้อต่อ ของอ PVC ต่างๆ คิด 40% ของราคาต่อค่าแรงคิด 30% ของราคาวัสดุ	1.000	งาน	3,412.56	3,412.56	2,319.00	2,319.00	5,731.56	
	- บอพัก MH.1 พรอมฝาปิด	5.000	ชุด	2,630.00	13,150.00	50.00	250.00	13,400.00	
	- ทอ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 030 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	30.000	ท่อน	327.10	9,813.00	121.00	3,630.00	13,443.00	
	- งานดึงบับ้าน้ำเสียพลาสติก ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	1.000	ชุด	29,850.00	29,850.00	1,500.00	1,500.00	31,350.00	
	- งานดึงเก็บน้ำบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	8,690.00	17,380.00	500.00	1,000.00	18,380.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 W ระยะส่งไม่น้อยกว่า 25 เมตร	1.000	ชุด	17,350.00	17,350.00	1,000.00	1,000.00	18,350.00	

กฤษณีย์ ณ นคร

08 มิถุนายน 2569 14:15:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูหน้าต่างเหล็ก 1 นิ้ว	1.000	ชุด	345.00	345.00	200.00	200.00	545.00	
	- เช็ควาล์วสวิง 1 นิ้ว (ประตูหน้าต่างกันกลับ)	1.000	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	- หัวน้ำฝน RD. หัวโดมเหล็กหล่อ ท่อ 3 นิ้ว	4.000	ชุด	435.00	1,740.00	300.00	1,200.00	2,940.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	66,244.11	110,523.36	7,175.00	22,041.00	132,564.36	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ตู้โหนด								
	- ตู้โหนด 3 เฟส SQUAPE-D เมน CB 3P 125A พร้อมเบรกเกอร์ย่อย 32A จำนวน 24 ช่อง	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม ชนิดฟ้าที่บาร์ 2xT8	34.000	ชุด	1,120.00	38,080.00	135.00	4,590.00	42,670.00	
	- หลอด LED T8 ไม่น้อยกว่า 18W	68.000	หลอด	117.00	7,956.00	0.00	0.00	7,956.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวไลท์ 6 นิ้ว ผิงฟ้า มีตัวสะท้อนแสง ขอบขาว 1xE27	16.000	ชุด	139.00	2,224.00	118.00	1,888.00	4,112.00	
	- หลอด LED E27 8W	16.000	หลอด	92.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	
	- โคมดาวไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม 1xE27	36.000	ชุด	316.00	11,376.00	118.00	4,248.00	15,624.00	
	- หลอด LED E27 8W	36.000	หลอด	92.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก 1xE27	8.000	ชุด	650.00	5,200.00	169.00	1,352.00	6,552.00	
	- หลอด LED E27 8W	8.000	หลอด	92.00	736.00	0.00	0.00	736.00	
	- ไฟฉุกเฉิน 2x9W LED สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.000	ชุด	1,725.00	3,450.00	90.00	180.00	3,630.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้า เตารับไฟฟ้า เตารับโทรศัพท์ และพัดลมระบายอากาศ								
	- สวิตซ์ทางเดียว	28.000	ชุด	110.00	3,080.00	80.00	2,240.00	5,320.00	
	- เตารับไฟฟ้ามีกราส์ชนิดคู่	32.000	ชุด	155.00	4,960.00	90.00	2,880.00	7,840.00	
	- เตารับไฟฟ้ามีกราส์ชนิดคู่+ฝาครอบกันน้ำ	1.000	ชุด	180.00	180.00	90.00	90.00	270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้ามีกรรณชนิดเดี่ยว(พหูคูณเงิน) ท่อร้อยสาย รางร้อยสายและสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	145.00	290.00	90.00	180.00	470.00	
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm. (เมน >> Air 30,000 BTU)	240.000	ม.	27.60	6,624.00	10.00	2,400.00	9,024.00	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> Air 9,000 BTU)	225.000	ม.	12.28	2,763.00	7.00	1,575.00	4,338.00	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> ปลั๊ก)	1,155.000	ม.	12.28	14,183.40	7.00	8,085.00	22,268.40	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> สวิตช์)	420.000	ม.	12.28	5,157.60	7.00	2,940.00	8,097.60	
	- IEC01 (THW) 1.5 sq.mm. (สวิตช์ >> หลอด)	900.000	ม.	9.25	8,325.00	5.00	4,500.00	12,825.00	
	- dai. 1/2 นิ้ว PVC Conduit	2,040.000	ม.	11.37	23,194.80	5.00	10,200.00	33,394.80	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คิด 20% ของท่อ	1.000	ชุด	4,639.96	4,639.96	0.00	0.00	4,639.96	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ สายเมนไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,705.30	3,705.30	0.00	0.00	3,705.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 (THW) 1x25 sq:mm.	50.000	ม.	265.54	13,277.00	25.00	1,250.00	14,527.00	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ	1.000	ชุด	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	
	- อุปกรณ์โยงยึด	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	35,013.86	185,721.06	3,046.00	50,598.00	236,319.06	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,084,662.90	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.3 งานผนัง

1.3.3.1 ก่อผนังอิฐบล็อก

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

คอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 6.780 = 88.140 บาท/ตร.ม.
บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 6.75 กก. @ 3.050 บาท/กก. = 20.587 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.18 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.03 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5.00 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.082 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 125.631 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 125.63 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.3 งานผนัง

1.3.3.3 ผนังปูนฉาบเรียบภายใน

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.050 บาท/กก. = 36.752 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 25.000 บาท/ลิตร = 12.500 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 700.930 บาท/ลบ.ม. = 28.037 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.338 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.33 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.3 งานผนัง

1.3.3.4 ผนังปูนฉาบเรียบภายนอก

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.050 บาท/กก. = 36.752 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 25.000 บาท/ลิตร = 12.500 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 700.930 บาท/ลบ.ม. = 28.037 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.338 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.33 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.3 งานผนัง

1.3.3.5 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.050 บาท/กก. = 36.752 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 25.000 บาท/ลิตร = 12,500 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 700.930 บาท/ลบ.ม. = 28.037 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.338 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.33 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.9 ม้านั่ง คสล.

1.3.9.6 งานฉาบปูนผนัง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.050 บาท/กก. = 36.752 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 25.000 บาท/ลิตร = 12.500 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 700.930 บาท/ลบ.ม. = 28.037 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.338 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.33 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.10 ค่าทาสี

1.3.10.1 ค่าทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1

(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 250.000 บาท/ตร.ม. = 25.000 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 170.000 บาท/ตร.ม. = 6.800 บาท/ตร.ม.

สีทากภายนอกทาบหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 300.000 บาท/GL = 21.000 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 52.816 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 52.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.10 ค่าทาสี

1.3.10.2 ค่าทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายนอก (ทารองพื้น1เที่ยว ทาสีจริง2เที่ยว)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1

(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 250.000 บาท/ตร.ม. = 25.000 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 170.000 บาท/GL = 6.800 บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL. @ 300.000 บาท/GL = 21.000 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 52.816 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 52.81 บาท / ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.10 ค่าทาสี

1.3.10.3 ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เทียว+ทาสีน้ำมัน 2 เทียว)

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 350.000 บาท/GL = 13.300 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL.@ 600.000 บาท/GL = 45.600 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 60.000 บาท/GL = 1.380 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 60.280 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 60.28 บาท/ ตร.ม.