

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ๔๑๑๒ - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง  
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๖,๐๐๐.- บาท. (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตารางเมตร และลงหินลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ  
๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร ตลอดแนวถนนทั้ง  
สองข้าง พร้อมงานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด) และติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=๑๐๕๑๕๖๕, E=๐๕๒๑๗๔๖ และพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  
N=๑๐๕๑๕๘๒, E=๐๕๒๑๕๖๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายวัชรินทร์ รอดโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ๔๑๑๒ - วัดถ้ำศิลาเตี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง ๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ๔๑๑๒ - วัดถ้ำศิลาเตี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	574,430.51	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	574,430.51	
	คิดราคาเพียงประมาณ	574,000.00	
	ราคา(ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรูญ กาญจนวิจิตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวัชรินทร์ รอดโต)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสงค์

ช่วยราชการกองช่าง อบต.วัง

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ๔๑๑๒ - วัดถ้ำสิลาเตียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	421,631.32	1.3624	574,430.51	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			574,430.51	
	คิดเป็นเงินราคาโครงการก่อสร้างฯ			574,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจเร กาญจนวิจิตร)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายวัชรินทร์ รอดโต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสงค์  
ช่วยราชการกองช่าง อบต.วัง

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
 ไหล่ทางลูกรัง ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 164.50 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง  
 จำนวนราคาโดย นายสงกาณ์ วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 13-ธ.ค.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประมาณ	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานฉาบปูนและซุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.							
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.							
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.							
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	987.00	1.79	1,766.73	1.3624	2.44	2,406.99	
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.							
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	98.70	298.28	29,440.24	1.3624	406.38	40,109.38	
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	41.13	973.28	40,031.01	1.3624	1,326.00	54,538.25	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	822.50	346.51	285,004.48	1.3624	472.09	388,290.10	
	2.2 งานรอยต่อเชื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	273.81	6,845.25	1.3624	373.04	9,325.97	
	2.3 งานรอยต่อเชื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	270.00	152.65	41,215.50	1.3624	207.97	56,152.00	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	164.50	54.95	9,039.28	1.3624	74.86	12,315.12	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	32.90	199.94	6,578.03	1.3624	272.40	8,961.91	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง Center Line)	ตร.ม.	6.58	260.00	1,710.80	1.3624	354.22	2,330.79	
	รวมค่าก่อสร้าง								574,430.51
	ราคาประมาณ								574,000.00

ราคาประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

421,631.32
1.3624
1.2782

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

( นายจรูญ กาญจนวิจิตร )

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

( นายวีรินทร์ รอดไธ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสงค์

ช่วยราชการกองช่าง อบต.วัง