

ราคาค่างานโครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง

ทั้งสองข้าง หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานปรับเกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจรเส้นกลาง กว้าง 0.15 ม.

โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือน

ความปลอดภัยระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

= 490,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนทาวด์ - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 240.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.70	2,040.00	1.3624	2.32	2,779.30
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	523.77	25,140.96	1.3624	713.58	34,252.04
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	960.00	306.51	294,249.60	1.3624	417.59	400,885.66
10	Expansion Joint	ม.	16.00	182.77	2,924.32	1.3624	249.01	3,984.09
11	Contraction Joint	ม.	76.00	129.85	9,868.60	1.3624	176.91	13,444.98
12	Longitudinal Joint	ม.	240.00	44.41	10,658.40	1.3624	60.50	14,521.00
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	48.00	290.42	13,940.16	1.3624	395.67	18,992.07
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	9.00	270.00	2,430.00	1.3624	367.85	3,310.63
ค่างานต้นทุน					361,252.04		รวม	492,169.77
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	490,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 361,252.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ

กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายสงกานันท์ วงศ์พานิชย์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจเร กาญจนวิจิตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์)

ตรวจสอบราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวิรัช ทองเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนตาหวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านนาคลอง
ตำบลวัง อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐
เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง ทั้งสองข้าง หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ และตีเส้นจราจรเส้นกลาง กว้าง ๐.๑๕ เมตร โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี	รองปลัด อบต.วัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ