

ราคาค่างานโครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย4112(ถนนขาด)-คลองเจ็ย-บ้านเกาะมุขเชื่อมต่อบ้านป่าเว อำเภอยา
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง
ทั้งสองข้าง หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจรเส้นกลาง กว้าง 0.15 ม.
โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งป้ายเตือน
ความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

= 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สาย 4112(ถนนขาด)-คลองเคียว-บ้านเกาะมุขีเชื่อมต่อดำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	990.00	1.70	1,683.00	1.3624	2.32	2,292.92
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	190.00	255.67	48,577.30	1.3624	348.32	66,181.71
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.25	523.77	21,605.51	1.3624	713.58	29,435.35
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	825.00	313.93	258,992.25	1.3624	427.70	352,851.04
10	Expansion Joint	ม.	15.00	189.70	2,845.50	1.3624	258.45	3,876.71
11	Contraction Joint	ม.	65.00	135.90	8,833.50	1.3624	185.15	12,034.76
12	Longitudinal Joint	ม.	165.00	44.41	7,327.65	1.3624	60.50	9,983.19
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.00	290.42	9,583.86	1.3624	395.67	13,057.05
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	5.85	270.00	1,579.50	1.3624	367.85	2,151.91
ค่างานต้นทุน					361,028.07		รวม	491,864.64
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)						ปรับยอด		490,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 361,028.07


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ
 กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ประเมินราคา
 (นายสงกาญจน์ วงศ์พานิชย์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายจรูญ กาญจนวิจิตร)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายวิรัช ทองเพชร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย๔๑๑๒ (ถนนขาด) - คลองเหี้ย - บ้านเกาะमुखเชื่อมต่อดำบลป่าเว อำเภอยะโฮง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภอยะโฮง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง ทั้งสองข้าง หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และตีเส้นจราจรเส้นกลาง กว้าง ๐.๑๕ เมตร โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี.....	รองปลัด อบต.วัง.....	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร.....	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....	กรรมการ.....
๖.๓ นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์.....	ผู้อำนวยการกองช่าง.....	กรรมการ/เลขานุการ.....